

**Computo metrico estimativo**

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO DELLA CASA NATIA DELLO SCULTORE FRANCESCO JERACE**

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
DOMENICANI+VALENZISE									
LAVORI STRADALI									
1	U.05.10.70. a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato...ompresi fino ai 3 cm al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore							
		Via Domenicani	3,000			985,00	2955,000		
		Via Valensise	3,000			735,00	2205,000		
					Sommano	m <sup>2</sup>	5160,000	€ 0,10	€ 516,00
2	E.01.50.10. a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da la...di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km							
		fresatura Via Domenicani		985,00		0,03	29,550		
		fresatura Via Valensise		735,00		0,03	22,050		
		demolizione Slargo presso casa jeraci		45,00		0,15	6,750		
		demolizione Slargo inizio via Valensise		86,00		0,15	12,900		
		fondazione stradale Via Domenicani		1034,80		0,15	155,220		
		fondazione stradale Via Valensise		670,10		0,15	100,515		
		materiali provenienti dallo scavo per il cavidotto		191,00	0,40	0,40	30,560		
		marciapiedi su via Valensise		85,50		0,15	12,825		
		Lunghezza:65.5+20							
		slargo presso casa VALensise		132,00		0,15	19,800		
					Sommano	m <sup>3</sup>	390,170	€ 6,69	€ 2 610,24
3	U.05.10.10 0.b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e f...uita a mano con particolare cura per il riutilizzo							
		Via Domenicani				985,00	985,000		
		Via Valensise				735,00	735,000		
					Sommano	m <sup>2</sup>	1720,000	€ 16,09	€ 27 674,80
4	E.01.50.90. b	Oneri per discarica autorizzata controllata di mat...scavi o demolizione esente da materiale inquinante							
		fresatura Via Domenicani		985,00		0,30	295,500		
		fresatura Via Valensise		735,00		0,03	22,050		
		demolizione Slargo presso casa jeraci		45,00		0,15	6,750		
		demolizione Slargo inizio via Valensise		86,00		0,15	12,900		
		fondazione stradale Via Domenicani		1034,80		0,15	155,220		
		fondazione stradale Via Valensise		870,10		0,15	130,515		
		materiali provenienti dallo scavo per il cavidotto		191,00	0,40	0,40	30,560		
		marciapiedi su via Valensise		85,50		0,15	12,825		
		Lunghezza:65.5+20							
		slargo presso casa VALensise		132,00		0,15	19,800		
					Sommano	mc	686,120	€ 2,52	€ 1 729,02
5	R.02.60.13 0.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcest...distanza di m 50Non armati di altezza fino a 10 cm							
		Slargo presso casa jeraci				45,00	45,000		
		Slargo inizio via Valensise				86,00	86,000		
		marciapiedi su via Valensise				85,50	85,500		
		Alt./Peso:65.5+20							
		slargo presso casa VALensise				132,00	132,000		
					Sommano	m <sup>2</sup>	348,500	€ 9,01	€ 3 139,99
6	E.03.10.20. a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, ...ndazioneClasse di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm <sup>2</sup>							
		massetto di fondazione pavimentazione							
								A riportare	€ 35 670,05

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo			
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale		
<b>Riporto € 35 670,05</b>											
7	E.03.40.20. a	Via Domenicani		985,00		0,10	98,500				
		Via Valensise		735,00		0,10	73,500				
		slargo casa valenzise		132,00		0,10	13,200				
		delimitazioni stradale presso slargo Valenzise		17,20	0,40	0,10	0,688				
		delimitazioni stradale presso via Trinità		3,50	0,40	0,10	0,140				
		delimitazioni stradale presso via Matrice		7,00	0,40	0,10	0,280				
		altra quantità		100,00		0,10	10,000				
		altra quantità		25,00	0,40	0,10	1,000				
				Sommano			m³	197,308	€ 95,38	€ 18 819,24	
				Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di ...maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature							
		rete per massetto pavimentazione f8/20"/20" (4,08 kg/mq)									
8	N.P.01	Via Domenicani		985,00		4,08	4018,800				
		Via Valensise		735,00		4,08	2998,800				
		su largo Valenzise		131,00		4,08	534,480				
		delimitazioni stradale presso slargo Valenzise		17,20	0,40	4,08	28,070				
		delimitazioni stradale presso via Trinità		3,50	0,40	4,08	5,712				
		delimitazioni stradale presso via Matrice		7,00	0,40	4,08	11,424				
		altra quantità		100,00		4,08	408,000				
		altra quantità		25,00	0,40	4,08	40,800				
				Sommano			kg	8046,086	€ 1,23	€ 9 896,69	
				Ricollozione di conci in pietra a s...i a muro, nonchè ogni onere e magistero.							
9	E.01.10.30. a	Via Domenicani				985,00	985,000				
		Via Valensise				735,00	735,000				
		a detrarre parte mancante e pagata con fornitura	-1,000			430,00	-430,000				
				Sommano			mq	1290,000	€ 30,00	€ 38 700,00	
				Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanic...eno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)							
				rimozione di fondazione stradale							
				Via Domenicani		985,00		0,15	147,750		
				Via Valensise		735,00		0,15	110,250		
				Slargo presso casa jeraci		45,00		0,05	2,250		
		10	N.P.03	Selciato carrabile realizzato media...d'arte e secondo indicazioni della D.LL.							
marciapiedi su via Valenzise						85,50	85,500				
Alt./Peso:20+65.5											
selciato fontana su largo Valenzise						3,50	3,500				
				Sommano			mq	89,000	€ 50,00	€ 4 450,00	
				Fornitura e posa in opera di cordon...i o rampe disabili, bocche di lupo, ecc.							
				cordonali su marciapiedi su via Valenzise		80,00			80,000		
				Lunghezza:25+55							
				Sommano			ml	80,000	€ 65,00	€ 5 200,00	
				Fornitura e posa in opera di pavime...empe secondo le indicazioni della D.LL.							
12	N.P.05	a completamento di parti mancanti				430,00	430,000				
				Sommano			m²	430,000	€ 87,00	€ 37 410,00	
				Fornitura e posa in opera di palina...ito e secondo le indicazioni della D.LL.							
				fornitura di leggio presso casa Morani,	4,000				4,000		
		<b>A riportare € 150 963,17</b>									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
<b>Riporto € 150 963,17</b>										
14	N.P.02	casa Jeraci, casa Valenzise e chiesa Matrice Fornitura e posa in opera di pavime...i delle basole devono essere di 40x40 cm			Sommano	cad	4,000	€ 800,00	€ 3 200,00	
		slargo su via Valenzise altra quantità			Sommano	126,00 100,00	126,000 100,000			
15	N.P.06	Fornitura e posa in opera di pavime...i delle basole devono essere di 80x40 cm			Sommano	mq	226,000	€ 65,00	€ 14 690,00	
		delimitazioni stradale presso slargo Valenzise		17,20	0,40		6,880			
		delimitazioni stradale presso via Trinità		3,50	0,40		1,400			
		delimitazioni stradale presso via Matrice		7,00	0,40		2,800			
		altra quantità		25,00	0,40		10,000			
16	N.P.07	Rifacimento dei tratti di pavime...regola d'arte e a indicazione della D.L.			Sommano	mq	21,080	€ 70,00	€ 1 475,60	
		rifacimento piazzetta Garibaldi	1,000				1,000			
17	R.02.60.13 0.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcest...tanza di m 50Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm			Sommano	corpo	1,000	€ 10 000,00	€ 10 000,00	
		Slargo presso casa jeraci				45,00	45,000			
		Slargo inizio via Valenzise				86,00	86,000			
		marciapiedi su via Valenzise				85,50	85,500			
		Alt./Peso:65.5+20								
		slargo presso casa VALENZISE				132,00	132,000			
					Sommano	m²	348,500	€ 12,41	€ 4 324,89	
		<b>DOMENICANI+VALENZISE</b>								
		<b>Totale € 184 653,66</b>								
		<b>CASA JERACE</b>								
		<b>LAVORI EDILI</b>								
18	N.P.18	Pareti decorate con carta da parati...ccatura, ecc, completo di posa in opera.								
		posa in opera di carte da parati - Piano Terra		14,40		1,60	23,040			
		Lunghezza:7.9+3.8+2.7								
		Alt./Peso:2.8-1.2								
		Lunghezza:1*3		3,00		0,60	1,800			
		Alt./Peso:2.8-2.2								
		Lunghezza:2.1+2.8+2+5.1		12,00		2,80	33,600			
		Lunghezza:1*3		3,00		0,60	1,800			
		Alt./Peso:2.8-2.2								
		Lunghezza:8.7+4.6+0.8		14,10		1,60	22,560			
		Alt./Peso:2.8-1.2								
		Lunghezza:1.4*3		4,20		0,60	2,520			
		Alt./Peso:2.8-2.2								
		posa in opera di carte da parati - Piano Primo		14,90		1,70	25,330			
		Lunghezza:7.6+1.4+5.9								
		Alt./Peso:2.9-1.2		3,70		1,70	6,290			
<b>A riportare € 184 653,66</b>										

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
<b>Riporto</b>								<b>€ 184 653,66</b>		
19	N.P.19	Lunghezza:2*1.4+0.9 Alt./Peso:2.9-1.2		12,20		1,70	20,740			
		Lunghezza:10.7+1.5 Alt./Peso:2.9-1.2		2,60		1,70	4,420			
		Lunghezza:1.4+1.2 Alt./Peso:2.9-1.2		11,30		2,90	32,770			
		Lunghezza:3+2.3+4.2+1.8		3,90		0,70	2,730			
		Lunghezza:2*1.4+1.1 Alt./Peso:2.9-2.2								
		Zoccolo impreziosito con decorazioni in imitazione di marmo di altezza cm 80.				Sommano	mq	177,600	€ 39,00	€ 6 926,40
		posa in opera di carte da parati - Piano Terra Lunghezza:7.9+3.8+2.7		14,40		1,20	17,280			
		Lunghezza:1*3		3,00		1,20	3,600			
		Lunghezza:8.7+4.6+0.8 posa in opera di carte da parati - Piano Primo Lunghezza:7.6+1.4+5.9		14,10		1,20	16,920			
		Lunghezza:2*1.4+0.9		14,90		1,20	17,880			
20	N.P.20	Lunghezza:7.6+1.4+5.9		3,70		1,20	4,440			
		Lunghezza:2*1.4+0.9		12,20		1,20	14,640			
		Lunghezza:10.7+1.5		2,60		1,20	3,120			
		Lunghezza:1.4+1.2		11,30		2,90	32,770			
		Lunghezza:3+2.3+4.2+1.8								
		Fornitura e posa in opera di tenda ...to bianco e scivoli ad alto scorrimento.				Sommano	mq	110,650	€ 110,00	€ 12 171,50
		tende piano terra	4,000				4,000			
		tende piano primo	6,000				6,000			
						Sommano	cad	10,000	€ 3 000,00	€ 30 000,00
		21	N.P.23	<b>IMPIANTI</b>						
Proiettore per interni, costituito ...inario e collegamento all'alimentazione.										
piano seminterrato	14,000						14,000			
piano terra	18,000						18,000			
22	N.P.24	piano primo	17,000				17,000			
		Binario elettrificato costruito in ...pleto di collegamento all'alimentazione.				Sommano	cad	49,000	€ 285,00	€ 13 965,00
		illuminazione piano seminterrato Lunghezza:14+18+13		45,00			45,000			
		illuminazione piano terra Lunghezza:13.00+9+14		36,00			36,000			
		illuminazione piano primo Lunghezza:15.00+11+13		39,00			39,000			
						Sommano	ml	120,000	€ 135,00	€ 16 200,00
23	N.P.25	Fornitura e installazione di impian...one, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah;								
		impianto antintrusione museo	1,000				1,000			
24	N.P.26	Fornitura e installazione di Kit di...onomia grazie alla elevata								
						Sommano	corpo	1,000	€ 4 500,00	€ 4 500,00
<b>A riportare</b>								<b>€ 268 416,56</b>		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							<b>Riporto € 268 416,56</b>		
		compressione. impianto di videosorveglianza	1,000						
		<b>CASA JERACE</b> <b>Totale € 87 062,90</b>							
		<b>VIA TIMPANO</b> <b>LAVORI STRADALI</b>							
25	R.02.20.50. a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico:non armato							
		demolizione parte scala lato casa Jerace <i>Parti uguali:0.500*2</i>	1,000		2,00	1,00	2,000		
26	N.P.03	Selciato carrabile realizzato media...d'arte e secondo indicazioni della D.LL.							
		superficie presso scala via Timpano		14,00 27,00			14,000 27,000		
27	R.02.60.13 0.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcest...distanza di m 50Non armati di altezza fino a 10 cm							
		demolizione di massetto stradale su via Timpano		26,00			26,000		
28	N.P.08	Fornitura e posa in opera di cordon...i o rampe disabili, bocche di lupo, ecc.							
		cordonali per realizzazione pedate scala su via Timpano	10,000	4,10			41,000		
			2,000	2,25			4,500		
		inserti su via Timpano	7,000	1,60			11,200		
			9,000	3,10			27,900		
29	N.P.22	Realizzazione di risagomatura di sc...ndo elaborati e indicazioni della D.LL.							
		per risagomatura scala su via timpano	1,000				1,000		
		<b>LAVORI EDILI</b>							
30	E.19.20.20. a	Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Ac...cciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine							
		realizzazione di ringhiera presso scale (22.5kg/m)	2,000	4,00		22,50	180,000		
		ringhiera		2,00		22,50	45,000		
31	U.05.10.70. a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerata...ompresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore							
		fresatura stradale	3,000			842,40	2527,200		
		<b>VIA TIMPANO</b> <b>Totale € 12 377,89</b>					2527,200	€ 0,10	€ 252,72
							<b>Totale</b>		<b>€ 284 094,45</b>

**Quadro riepilogativo****PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO DELLA CASA NATIA DELLO SCULTORE FRANCESCO JERACE**

Parti d'opera	Totale Ramo	Totale	Inc. %
DOMENICANI+VALENZISE LAVORI STRADALI		€ 184 653,66	64,997%
		€ 184 653,66	64,997%
CASA JERACE LAVORI EDILI		€ 87 062,90	30,646%
IMPIANTI		€ 49 097,90	17,282%
		€ 37 965,00	13,364%
VIA TIMPANO LAVORI STRADALI		€ 12 377,89	4,357%
LAVORI EDILI		€ 10 772,92	3,792%
		€ 1 604,97	0,565%
	<hr/>		
	Totale lavori	€ 284 094,45	100,00%

**POLISTENA 10/09/2009**

**Il Progettista  
ING. CESARE LARUFFA**